Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB

Für die Baumaßnahme **„Ertüchtigung, Instandsetzung der Straßenüberführung (SÜ) Hänslesbauernhof Brücke über die Kinzig** in Alpirsbach, Ortsteil Ehlenbogen, BW Nr. 0101-EB schreibt die Stadt 72275 Alpirsbach auf Grundlage der VOB und des kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg nachfolgende Bauarbeiten öffentlich aus:

Vergabestelle: Stadt Alpirsbach, Stadtbauamt, Marktplatz 2, 72275 Alpirsbach

Art und Umfang der Leistungen:

Tief- und Straßenbauarbeiten

Ertüchtigung, Instandsetzung der Straßenüberführung (SÜ) Hänslesbauernhof über die Kinzig in Alpirsbach, Ortsteil Ehlenbogen, BW Nr. 0101-EB. Die Haupterschließung des Baufeldes erfolgt über die Straße „Hänslesbauernhof“ von der Kinzigtalstraße kommend. Die Straße „Hänslesbauernhof“ ist im Baustellenbereich für die Dauer der Bauzeit gesperrt.
Koordinaten: 48°22'07.8"N 8°24'38.5"E
Das bestehende Natursteinmauerwerk der Straßenüberführung wird instandgesetzt und mit einem Ersatzgewölbe aus Stahlbeton hinterlegt. Für die Instandsetzungsarbeiten am Mauerwerk (Uferwände, Gewölbe, Stirnwände) wird die Kinzig temporär mit Stahlrohren verrohrt und mittels Fangedämmen (z.B. Bigbags) trockengelegt. Die vorhandene Überschüttung der Gewölbebrücke wird rückgebaut und entsorgt, an Stelle der Überschüttung wirkt nach Fertigstellung das Ersatzgewölbe aus Stahlbeton. Aufgrund der teilweise stark beschädigten oder fehlenden Mauersteine der alten Stirnwände und Brüstungen aus Natursandstein müssen Teile des Mauerwerks erneuert werden. Die bestehenden Brüstungssteine werden angepasst und auf die Aufkantungen des Ersatzgewölbes aufgesetzt. Auf den Brüstungen wird ein Füllstabgeländer aus Stahl in Anlehnung an RIZ Gel 4 mit Befestigung nach RIZ Gel 14 befestigt. Das Ersatzgewölbe wird im Bereich der Aufkantungen mit einer Verblendung aus Natursandsteinen versehen.
Nach Fertigstellung des Ersatzgewölbes und der Mauerwerksinstandsetzungen werden die Böschungen wiederhergestellt und die Abdichtungs- und Straßenbauarbeiten der Straße „Hänslesbauernhof“ durchgeführt.

Grobmengen:

Aushub inkl. Entsorgung	Ca. 475 m³
Boden liefern und einbauen	Ca. 300 m³
Beton für Stahlbeton- und Betonarbeiten	Ca. 186 m³
Betonstabstahl für Stahlbetonarbeiten	Ca. 11,5 t
Abdichtungsarbeiten Fahrbahn	Ca. 75 m²
Asphaltarbeiten (Rückbau und Fahrbahnerneuerung)	Ca. 75 m²
Geländerarbeiten	29 m
Mauerwerksinstandsetzung	Ca. 78 m²
Neue Brüstungssteine liefern	Ca. 20 m

Ausführungszeitraum ca. 4 Monate: Baubeginn: 04.05.2026 bis Bauende: 30.09.2026

Ausgabeort: Vergabeplattform über Staatsanzeiger: **www.vergabe24.de**

https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-19adf60a5ec-5c4fb24633903685

Submission: **Online über die Vergabeplattform am 02.02.2026 um 11 Uhr,** Rathaus Alpirsbach, Marktplatz 2, 72275 Alpirsbach

Stadt 72275 Alpirsbach
Gez. Vanessa Schmidt
Bürgermeisterin

Planung und Bauleitung:
Ingenieurbüro Rothenhöfer und Partner, Karlsruhe
Telefon: 0721-4647356